

石家庄市鹿泉区数据和政务服务局文件

鹿数政环批〔2026〕7号

石家庄市鹿泉区数据和政务服务局 关于石家庄问道中医医院问道颐养城 57 幢 装修改造项目环境影响报告表的批复

石家庄问道中医医院：

你单位报来《石家庄问道中医医院问道颐养城 57 幢装修改造项目环境影响报告表》及有关材料收悉，根据河北标科环境检测技术有限公司对该项目出具的评审结论，经研究，原则同意按照修改后报告表中所列相关内容进行建设，批复如下：

一、项目位于河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇莲花营村 12 号问道颐养城 57 幢，中心地理坐标为：东经 114 度 24 分 23.470 秒，北纬 37 度 58 分 22.150 秒，项目北侧为莲祥路，隔路为恩泰卓越

学府小区，东侧为碧桂园星荟小区，南侧为问道颐养城小区 55 幢，西侧为问道颐养城小区 56 幢。距离项目最近敏感点为院区西侧 22m 处的问道颐养城小区 56 幢。

二、本项目拟在石家庄市鹿泉区铜冶镇莲花营村租赁问道颐养城小区 57 幢，装修改造为石家庄问道中医医院，改造面积约 3400 平方米，具体诊疗科目及床位数以相关部门批准为准。拟设置内科、中医内科、中医皮肤科、中医针灸科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科等，设置病床 20 张，并配套环保治理设施。

三、项目要认真落实环评报告表及本批复中规定的各项污染防治措施，确保各种污染物稳定达标排放。

（一）施工期环境影响分析

1. 施工期大气环境影响分析

项目施工期对大气环境的主要影响为内部装修和设备安装时产生的粉尘。项目单位应严格落实物料覆盖、洒水降尘、密闭运输等扬尘防治措施，有效控制施工扬尘对周围环境的影响。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中扬尘排放限值要求。

2. 施工期水环境影响分析

项目施工期废水主要为施工人员生活污水，依托问道颐养城小区污水处理设施处理。

3. 施工期噪声环境影响分析

施工期的噪声主要是设备安装噪声等。项目应采取合理安排

运输时间、施工时间，采用低噪声、低振动设备等降噪措施。项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值要求。

4.施工期固体废弃物环境影响分析

施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾由有资质的运输单位运至定点垃圾处理场统一处理，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

（二）运营期环境影响分析

1.运营期大气环境影响分析

项目运营期废气主要为煎药废气、污水处理站废气等。

(1)有组织废气。煎药废气、污水处理站废气分别通过集气管道收集，合并后经过滤棉+活性炭吸附装置处理后，通过一根 45m 高排气筒（DA001）排放。

运营期 DA001 有组织氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准限值。

(2)无组织废气。厂界臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新改扩建标准限值，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 标准限值。

2.运营期水环境影响分析

项目运营期废水主要为住院部病房废水、门诊废水、医护人员生活废水、化验废水、煎药锅清洗废水、洗衣废水、纯水制备

浓水。化验废水先进行中和处理，再与其他废水经化粪池处理后排入医院污水处理站处理，处理达标后经市政管网排入石家庄西部上庄污水处理厂进一步处理

3. 运营期噪声环境影响分析

项目运营期噪声主要是泵类、风机噪声。项目应采用低噪声设备、基础减振、墙体隔声等降噪措施降低噪声污染。项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。

4. 运营期固废环境影响分析

项目运营期固废主要为一般固体废物、危险废物。其中，一般固体废物主要有废包装材料、煎药药渣、废滤芯，危险废物主要有医疗废物、废药物药品、化验废液、废活性炭、废过滤棉、化粪池及污水处理站污泥。一般固体废物暂存于一般固废区，废包装材料、废滤芯收集后外售，煎药药渣由附近村民拉走用作农肥；危险废物中，医疗废物、废药物药品收集后暂存医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置；化验废液、废活性炭、废过滤棉、化粪池及污水处理站污泥收集后暂存危废间，定期交有资质单位处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，化粪池及污水处理站污泥执行《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2023) 相关要求及《医疗机构水污染物排放标准》
(GB18466-2005) 表 4 标准要求。

四、石家庄问道中医医院问道颐养城 57 幢装修改造项目应严格执行“三同时”管理制度，项目需进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入使用。项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。

五、依据原环保部《关于印发建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕163 号）要求，该项目的日常环境监督管理工作由石家庄市生态环境局鹿泉区分局负责。

石家庄市鹿泉区数据和政务服务局

2026 年 8 月 7 日



(此页无正文)

主送：石家庄问道中医医院

抄送：石家庄市生态环境局鹿泉区分局、河北江沅环保科技有限公司

石家庄市鹿泉区数据和政务服务局

2026 年 8 月 7 日印发
